

Exteco Epinal

2 rue de la Ballastière
88190 GOLBEY
Tél : 03 72 73 51 88
Email : agence-epinal@exteco.fr
<https://www.exteco.fr/>



Devis

N° DV-EPI-100
En date du : 12/06/2025
Valable jusqu'au : 12/07/2025
Durée estimée à : 12 jours

LCB TECHNIQUE
M. Alexis VACANT
9 Allée des Chênes
88000 Épinal

N° TVA intracommunautaire:

Immeuble VIVEST / LCB - toiture - FAULX

Désignation	Qte	Unité	Prix U HT	TVA	Total HT
Prérequis : accès à l'eau (type robinet extérieur) et à l'électricité (220V) sur site					
Nettoyage à la vapeur et à basse pression + imperméabilisation des toitures des bâtiments livrés par LCB pour VIVEST au 1 rue Louis Pasteur à Faulx					
Balissage et sécurisation de la zone de travail					
Forfait travail en hauteur (1)	1	Unité	280.00 €	20%	280.00 €
<hr/>					
Nettoyage et démoussage	1181	M2	13.00 €	20%	15 353.00 €
<hr/>					
Nettoyage et démoussage du support via un procédé vapeur basse pression (de 30 à 60 bars maximum)					
<hr/>					
Imperméabilisation	1181	M2	6.90 €	20%	8 148.90 €
<p>HydroGuard® Pro Formule Végétale protège durablement tous les matériaux minéraux poreux et permet de prévenir les principales causes de dégradations comme les infiltrations, érosion, cycle gel/dégel, formation de mousses et lichens... Il retarde le vieillissement du support et garde son aspect neuf plus longtemps.</p> <p>HydroGuard® Pro Formule Végétale est un produit d'imprégnation incolore qui laisse respirer le matériau. Le support reste ainsi perméable à l'air et à la vapeur d'eau. De plus, il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps.</p> <p>HydroGuard® Pro Formule Végétale est un produit biosourcé issu de la biomasse. Il a été formulé à base d'ingrédients d'origine végétale (colza, tournesol, canola, soja). L'utilisation de molécules végétales représente une alternative éco-responsable aux ressources fossiles dommageables à l'environnement.</p>					
<hr/>					
Forfait nettoyage des gouttières	3	Unité	190.00 €	20%	570.00 €
<p>Nettoyage intérieur et extérieur des gouttières</p>					

Exteco Epinal

2 rue de la Ballastière
88190 GOLBEY
Tél : 03 72 73 51 88
Email : agence-epinal@exteco.fr
<https://www.exteco.fr/>



Désignation	Qte	Unité	Prix U HT	TVA	Total HT
-------------	-----	-------	-----------	-----	----------

Adresse du chantier :

1 rue Louis Pasteur
5760 FAULX

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.
Méthode de paiement : Chèque ou virement

Informations bancaires :

IBAN : FR7615135005000800553670618
BIC : CEPAFRPP513

Total HT :	24 351.90 €
TVA (20%) :	4 870.38 €
Total TTC avant remise :	29 222.28 €
Remise TTC :	- 7 305.57 €

Total TTC	21 916.71 €
------------------	--------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /