

Exteco Epinal

2 rue de la Ballastière
88190 GOLBEY
Tél : 03 72 73 51 88
Email : agence-epinal@exteco.fr
<https://www.exteco.fr/>



Devis

N° DV-EPI-95
En date du : 06/06/2025
Valable jusqu'au : 06/07/2025
Durée estimée à : 1 jour

M. Giovanni SPERANDIO

M. Giovanni SPERANDIO
11 rue d'Oncourt
88150 Thaon les Vosges
03 29 35 27 66

Immeuble - toiture - Thaon les Vosges

Désignation	Qte	Unité	Prix U HT	TVA	Total HT
Forfait travail en hauteur (1)	1	Unité	280.00 €	10%	280.00 €
Nettoyage et démoussage	57.7	M2	13.00 €	10%	750.10 €
Nettoyage et démoussage du support via un procédé vapeur basse pression (de 30 à 60 bars maximum)					
Imperméabilisation	57.7	M2	6.90 €	10%	398.13 €
HydroGuard® Pro Formule Végétale protège durablement tous les matériaux minéraux poreux et permet de prévenir les principales causes de dégradations comme les infiltrations, érosion, cycle gel/dégel, formation de mousses et lichens... Il retarde le vieillissement du support et garde son aspect neuf plus longtemps.					
HydroGuard® Pro Formule Végétale est un produit d'imprégnation incolore qui laisse respirer le matériau. Le support reste ainsi perméable à l'air et à la vapeur d'eau. De plus, il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps.					
HydroGuard® Pro Formule Végétale est un produit biosourcé issu de la biomasse. Il a été formulé à base d'ingrédients d'origine végétale (colza, tournesol, canola, soja). L'utilisation de molécules végétales représente une alternative éco-responsable aux ressources fossiles dommageables à l'environnement.					
Forfait nettoyage des rives	1	Unité	190.00 €	10%	190.00 €
Nettoyage des tuiles de rive via un procédé vapeur basse pression (de 30 à 60 bars maximum)					
Forfait nettoyage des gouttières	1	Unité	190.00 €	10%	190.00 €
Nettoyage intérieur et extérieur des gouttières					

Exteco Epinal

2 rue de la Ballastière
88190 GOLBEY
Tél : 03 72 73 51 88
Email : agence-epinal@exteco.fr
<https://www.exteco.fr/>



Adresse du chantier :

11 rue d'Oncourt
88150 Thaon les Vosges

Conditions de paiement :

30% à la commande, solde fin de chantier.
Méthode de paiement : Chèque ou virement

Informations bancaires :

IBAN : FR7615135005000800553670618
BIC : CEPAFRPP513

Total HT :	1 808.23 €
TVA (10%) :	180.82 €
Total TTC avant remise :	1 989.05 €
Remise TTC :	- 418.00 €

Total TTC	1 571.05 €
------------------	-------------------

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.
date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / /